



LEGENDA
 IN ROSSO LE OPERE NUOVE
 IN BLU LE MANUTENZIONI

- TIPOLOGIE LAVORI**
- 24- SMONTAGGIO SCALA ESISTENTE
 - 25- SMONTAGGIO PIATTAFORMA ESISTENTE
 - 26- FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 SCALE DA CM. 120 CON STRUTTURA IN FERRO E PEDATE IN TRAVERTINO BUCCIARDATO
 - 27-LAVORO EDILE DI PREPARAZIONE PER SEDIME PIATTAFORMA ELEVATRICE
 - 28-FONDELLATURA CARTONGESSO PER VANI SOTTOSCALA E VANO TECNICO E RELATIVA TINTEGGIATURA
 - 29-PORTE
 - 30-RIFACIMENTO BAGNI COME DA ELENCO OPERE

- TIPOLOGIE LAVORI**
- 13- SEDUTA IN MURATURA SU DISEGNI STORICI ARCH.DARDI/GORI.
 - 14- SUL CORTILE RIPRISTINO STUCCATURA RASOSASSO
 - 15- DAVANTI SALA IV -SMONTAGGIO PAVIMENTO INSERIMENTO GRIGLIE RACCOLTA COLLEGATE AL SISTEMA E RIMONTAGGIO PAVIMENTO
 - 16- TOGLIERE PEDANA IN LEGNO E LIVELLAMENTO PAVIMENTO.
 - 17- ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA SMONTATA E RIPORTATA IN QUOTA CON IL PAVIMENTO ESTERNO.
 - 18 - RIFACIMENTO PEDANA IN LEGNO CON PARAPETTI LATERALI IN VETRO
 - 19 - BUSSOLA IN FERRO E VETRO COME ESISTENTI
 - 20 - TENDE OSCURANTI A VETRO COLORE A SCELTA D.L.
 - 21- RIFACIMENTO PAVIMENTO LOCALE TECNICO
 - 22- SALA V -SMONTAGGIO E RIMODELLAZIONE PAVIMENTO IN VETRO CON MESSA IN OPERA DELLE GRIGLIE DI AERAZIONE E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO LASTRA
 - 23 - PARETE IN CARTONGESSO PER DELIMITARE USCITA

- TIPOLOGIE LAVORI**
- 10A- RAMPA IN LEGNO O COTTO PER CAMBIO QUOTA DA REALIZZARE NELLO SPESSORE MURARIO
 - 11- MASSETTO E PAVIMENTO IN COTTO RALZATI DI RISPETTO ALLA QUOTA ATTUALE PER PERMETTERE INSERIMENTO IMPIANTI E FACILITARE PASSAGGIO TRA LE DIVERSE QUOTE
 - 12- FORO DA ESEGUIRE CON CAROTATRICE PER PERMETTERE LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

- TIPOLOGIE LAVORI**
- 1- BALAUSTRINA NUOVA DA COLLEGARE A QUELLA ESISTENTE
 - 2- RIMOZIONE BALAUSTRINA ESISTENTE E MURATURA PORTANTE (comprensiva di scavo e fondazione adeguate) PER PORTARE COPERTURA BUSSOLA DI INGRESSO.
 - 3- PORTA CON APERTURA AUTOMATICA A FOTOCELLULA
 - 4- REALIZZAZIONE STRUTTURA INGRESSO (vedi elenco lavori)
 - 5- SMONTAGGIO ATTUALI ARREDI
 - 5A-TRATTAMENTO PAVIMENTI
 - 6- LAVORI DI MANUTENZIONE (intonaco,colletta, pittura)
 - 7- APERTURA E CHIUSURA TRACCE A SERVIZIO IMPIANTI
 - 8- MANUTENZIONE PORTA IN LEGNO
 - 8A-SMONTAGGIO BUSSOLA EX INGRESSO
 - 9- SOSTITUZIONE INFISSI IN FERRO
 - 10-OPERE EDILI PER LA CREAZIONE BAGNO.

<p align="center">MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI POLO MUSEALE DELL'UMBRIA</p> <p align="center">SPOLETO - ROCCA ALBORNOZIANA</p> <p align="center">OPERE COMPLEMENTARI (LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI) A CORREDO DEL PROGETTO PRELIMINARE DI FATIBILITA' DEI NUOVI PERCORSI DI VISITA PER IL MUSEO DEL DUCATO E I PERCORSI SUGLI SPALTI E SULLE TORRI</p>	
Direttore polo museale:	Dott. Marco Pierini
Direttore museo del ducato:	Dott.ssa Paola Marcarelli Salari
Responsabile del procedimento:	Ing. Antonio Persia
Assistente al RUP:	Geom. Carlo Fantozzi
Progetto architettonico preliminare:	Arch. Simone Fucelli Perugia
Progetto degli impianti preliminare:	Ing. Eolo Fucelli Perugia
OGGETTO	
INTERVENTI ARCHITETTONICI PIANOTERRA	
Scala 1:200	
Data: Febbraio 2018	A 01